

KOSZTORYS OFERTOWYPROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA LEŚIÓW
Gmina Jastrzębia, powiat radomski

Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1						
1	OST D-01.01.01 KNNR nr 1 0111-0100	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, rowów, zjazdów b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	0,71		
2	OST D-01.02.04 KNNR nr 6 0802-0410 0801-0210	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową w miejscach remontów częściowych, przy zakładanych rurach ochronnych i przepuście	m ²	85,00		
3	OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0104-1700	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm	szt.	10,00		
4	OST D-01.02.01 BCD II 2017	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65cm wraz z karczowaniem pni i odwiezieniem gałęzi i pni w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km	szt.	2,00		
5	OST D-01.02.01 BCD II 2017	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76-100cm, wraz z karczowaniem pni i odwiezieniem gałęzi i pni w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km	szt.	1,00		
6	OST D-01.02.04 KNNR nr 6 2005-0200 analogia	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do. 5cm na połączeniu z drogą powiatową	m ²	11,00		
II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
7	OST D-02.01.01 BCD II 2017	Wykopy związane z wykonaniem przepustów D=600mm pod projektowaną drogą, poszerzenia przy drodze powiatowej 1715W wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	33,30		
8	OST D-02.01.01 BCD II 2017	Ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne i rezerwowe na kable eN	m ³	16,80		
III. Podbudowa - CPV 45233220-7						
9	OST D-04.01.01 BCD II 2017	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	169,00		
10	OST D-04.05.00 BCD II 2017 analogia	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 20cm pod konstrukcję	m ²	169,00		
11	OST D-04.04.02 BCD II 2017	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm pod konstrukcję	m ²	169,00		

12	OST D-04.03.01 BCD II 2017	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	169,00		
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7						
13	OST D-04.03.01 BCD II 2017	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,5 kg/m ²	m ²	3408,00		
14	OST D-05.03.05b BCD II 2017 analogia	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 100kg/m ²	Mg	365,61		
15	OST D-04.03.01 BCD II 2017	Skropienie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 0,3 kg/m ²	m ²	3369,20		
16	OST D-05.03.05a BCD II 2017	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	3284,00		
17	OST D-05.03.23a BCD II 2017	Przebrukowanie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej do wysokości nowej nawierzchni	m ²	24,00		
18	OST D-05.03.05a BCD II 2017	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonu cementowego warstwą ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	189,00		
V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7						
19	OST D-04.01.01 BCD II 2017	Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych	m ²	1094,00		
20	OST D-06.03.01a BCD II 2017	Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	1094,00		
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5						
21	OST D-03.01.03 KNNR nr 6 0605-0800 analogia	Wykonanie przepustów D=600mm z rur HDPE, pod proj. drogą	m	19,00		
22	OST D-03.01.03 KNNR nr 6 0605-0100	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust z rur betonowych D=600mm	m ³	2,28		
23	OST D-03.01.03 KNNR nr 6 0605-0501	Ścianki czołowe dla rur D=600mm	szt.	4,00		
24	OST D-03.01.03 BCD II 2017	Wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustów pod zjazdem publicznym	m	10,00		
25	OST D-03.01.03 BCD II 2017 analogia	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy i rów kryty HDPE D=400mm	m ³	0,90		
26	OST D-03.01.03 KNNR nr 6 0605-0301	Ścianki czołowe dla rur D=400mm	szt.	2,00		

VII. Roboty towarzyszące i wykończeniowe 45232000-2, 45232332-8						
27	OST D-03.02.01a BCD II 2017	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji sanitarnej	szt.	16,00		
28	OST D-01.03.03 Kalkulacja własna	Przestawienie słupa telekomunikacyjnego w miejsce niekolidujące	szt.	1,00		
29	OST D-01.03.02 Kalkulacja własna	Założenie rur ochronnych PS 110 na kable energetyczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)	m	24,00		
30	OST D-01.03.02 Kalkulacja własna	Założenie rur rezerwowych SRS 110 na kable energetyczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)	m	24,00		
Słownie:					<u>RAZEM</u>	