

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Roboty Przygotowawcze				
1 d.1	D-00.00.00,D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.60		
2 d.1	D-01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 600 x 2 x 0,75 m (pobocza)	m ²	900.0		
2		2. Roboty Rozbiórkowe				
3 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	25		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 25mb x 0,04	m ³	1.00		
5 d.2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	14		
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cem- piaskowej Analogia	m ²	121		
7 d.2	D-01.02.04,D-05.03.01	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia 25mb x 3,0m +8x2m +10x 3,0m=121,0m2	m ²	121.0		
8 d.2	D-05.08.01	Frezowanie profilujące nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie Analogia 600mb x 5,1 m = 3060,0	m ²	3060.0		
3		3. Roboty Ziemne				
9 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km koryto pod zjazdy- 14sz x 5,0m x 4,0m x 0,31= 86,8m3	m ³	86.8		
10 d.3	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II zjazdy i pobocza zjazdy 280,0m2 +pobocze 530mb x 0,75,0m x 2 = 1075,0	m ²	1075		
4		4. Krawężniki, Ławy i obrzeża				
11 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporemC12/15 0,0675m3 / mb 25mb x 0,0675 =1,68	m ³	1.68		
12 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25		
13 d.4	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/15 0,06 m3/mb x 14,0= 0,84m3	m ³	0.84		
14 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14		
5		5. Przebudowa istniejących zjazdów				
15 d.5	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 14szt x 5,0m x 4,0m =280,0	m ²	280		
16 d.5	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	280		
17 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-gęszcz. 4 cm	m ²	280		
6		6. Nawierzchnia jezdni				
18 d.6	Kalku;lacja własna	Ułożenie geosiatki Uwaga: wymagana geosiatka szklano-węglowa o wytrzymałości na rozciąganie po-przeczne/ p/odłużne 200x120 i wydłużeniu 1,2%/3,0%	m ²	800.0		
19 d.6	D-04.08.01, D-04.03.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineral-no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 600mb x 5,1m x 75kg/m2 /1000	t	229.50		
20 d.6	D-05.03.05,D-04.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych AC 16W KR2- warstwa wiążąca asfaltowa - gru-bość po zagęszcz. 4 cm 600,0 x 5,1 =3060,0	m ²	3060.0		
21 d.6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	3060.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.6	D-05.03.05,D- 04.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych AC11S KR2- warstwa ścieralna asfaltowa - gru- bość po zagęszcz. 3 cm ciąg główny wraz ze zjazdami bocznymi na drogi boczne 600,0 mb x 5,0 m = 3000,00 m2	m ²	3000.0		
23 d.6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	3000.0		
24 d.6	D-06.03.01 D- 06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym fr 0/31,5 gr.15cm po zagęszczeniu (600mb- (14szt x 5,0m zjazdy) x 1,5m = 795,0	m ²	795.0		
7						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: