

KOSZTORYS OFERTOWY

projektu budowy drogi gminnej w m. Wola Owadowska, Gmina Jastrzębia, odcinek L=1265,07m

Lp.	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.					
1	Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej, rowów b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowów, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod drogą itp.) d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	1,30		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia – gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,05		
3	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 76-100cm	szt.	15,00		
II. Roboty ziemne.					
4	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, wykonaniem odcinków rowów przydrożnych, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	2715,44		
5	Wykopy związane z pogłębieniem rowów istniejących	m ³	809,64		
6	Wykopy związane z wykonaniem przepustów D=600mm, pod projektowaną drogą wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku	m ³	40,50		
7	Ręczne wykopy pod założenie rur osłonowych	m ³	9,00		
8	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	18,81		
III. Podbudowa.					
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6325,05		
10	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15cm pod konstrukcję jezdni	m ²	6325,05		
11	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcję jezdni	m ²	5692,51		
IV. Pobocza i zjazdy					
12	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów przez rów z kruszywa	m ²	1482,07		
13	Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	1440,67		
V. Odwodnienie					
14	Wykonanie przepustów D=400mm z rur HDPE, pod zjazdami (szt.26)	m	156,00		
15	Ława fundamentowa żwirowa pod przepusty rurowe (szt.26) Ø400mm pod zjazdami i przedłużane przepusty Ø400mm z rur betonowych	m ³	12,17		
16	Ścianki czołowe dla rur D=400mm	szt.	52,00		
17	Wykonanie przepustów D=600mm z rur HDPE, pod proj. drogą (szt.3)	m	18,00		

18	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy HDPE D=600mm	m ³	1,94		
19	Ścianki czołowe dla rur D=600mm	szt.	6,00		
VI. Roboty towarzyszące i wykończeniowe					
20	Zabezpieczenie kabli energetycznych poprzez założenie rur ochronnych A110PS	m	6,00		
Słownie:				<u>RAZEM</u>	