

PRZEDMIAR ROBÓT				
projektu przebudowy drogi gminnej w m. Wolska Dąbrowa - Wola Goryńska Etap I odcinek długości L=754,18m Gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie				
Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
1	2	3	4	5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. - CPV 45100000-8, 45110000-1				
1	OST D-01.01.01 KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót =754,18	km	0,75
2	OST D-01.02.01 KNNR nr 1 0102-400	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-150cm =12	szt.	12,00
II. Roboty ziemne. - CPV 45111200-0				
3	OST D-02.01.01 KNNR nr 1 0202-0300 KNNR nr 6 0101-0300	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora: =754,18*0,2*4,5=678,76	m ³	678,76
4	OST D-02.03.01 KNNR nr 1 0407-0100 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z korytowania - przemieszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej wzmocnionej (wg tabeli robót ziemnych): =142,64	m ³	142,64
III. Podbudowa. - CPV 45233220-7				
5	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1)Jezdnia: =754,18*4,74=3 574,81 2)Zjazd z BA: =9,0*5,0=45,0 3)Poszerzenia na łukach: =(12,5*0,6+32,61*0,6)+35,0+29,0+8,0+12,0= 111,06 Łącznie: 3 574,81+45,0+111,06=3 730,87	m ²	3730,87
6	OST D-04.04.02 KNNR nr 6 0113-0200	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm pod konstrukcję jezdni: 1)Jezdnia: =754,18*4,74=3 574,81 2)Zjazd z BA: =9,0*5,0=45,0 3)Poszerzenia na łukach: =(12,5*0,6+32,61*0,6)+35,0+29,0+8,0+12,0= 111,06 Łącznie: 3 574,81+45,0+111,06=3 730,87	m ²	3730,87
IV. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7				
7	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów: 1)Pobocza: = (754,18+9,0)*2*0,75=1 144,77 2)Zjazdy: = 23*5,0*2,50=287,5 Łącznie: 1 144,77+287,5=1 432,27	m ²	1432,27
8	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów gruntowych do wysokości nowej nawierzchni: =23*2,0*5,0=230,0	m ²	230,00