



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

„**DAKAR**”

PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76
26-600 Radom, ul. Graniczna 17 lok. 9
tel. kom. 693 058 040, e-mail: pwdakar@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. 897
W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA LESIÓW**

ADRES INWESTYCJI: Kolonia Lesiów, Gmina Jastrzębia, powiat radomski

INWESTOR : **WÓJT GMINY JASTRZĘBIA**
Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

KALKULACJĘ
SPORZĄDZIŁ: Pracownia Projektowa P.W. „**DAKAR**”
26 – 600 Radom, ul. Graniczna 17 lok. 9
kom. 693 058 040

KODY CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

DATA: 09.2022r.

SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Janusz Karpeta
Uprawniony projektant i kierownik budowy
robot specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni drogowych.
Nr upr. UAN/UK-8386/134/85

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 897 w miejscowości Kolonia Lesiów Odcinek długości L=288,0m Gmina Jastrzębia, powiat radomski				
Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
1	2	3	4	5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1				
1	ST D-01.01.01 BCD I 2022 analogia	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, zjazdów. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	0,29
2	ST D-01.02.04 BCD I 2022	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa	m ²	48,00
3	ST D-01.02.01 BCD I 2022 analogia	Karczowanie pni o średnicy 40-100cm	szt.	1,00
4	ST D-01.02.01 BCD I 2022	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości	ha	0,01
5	ST D-01.02.04 BCD I 2022	Przestawienie ogrodzeń z siatki stalowej na słupkach betonowych	m	20,00
II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0				
6	ST D-02.01.01 BCD I 2022	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni i zjazdów wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	601,46
7	ST D-02.01.01 BCD I 2022	Ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne na kable nn	m ³	3,60
8	ST D-02.03.01 BCD I 2022	Formowanie nasypów z gruntu uzyskanego z korytowania (roboty ziemne na miejscu)	m ³	55,00
III. Podbudowa - CPV 45233220-7				
9	ST D-04.01.01 BCD I 2022	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1450,40
10	ST D-04.02.01 BCD I 2022 analogia	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm pod konstrukcję jezdni	m ²	1238,40
11	ST D-04.04.02 BCD I 2022 analogia	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 16cm pod konstrukcję jezdni	m ²	1100,16

12	ST D-04.04.02 BCD I 2022 analogia	Wykonanie warstwy górnej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 5cm pod konstrukcję jezdni (rozkładana z układarki)	m ²	1054,08
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7				
13	ST D-04.03.01 BCD I 2022	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa w ilości 0,5 - 0,7 kg/m ²	m ²	1054,08
14	ST D-05.03.05a BCD I 2022	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 5cm	m ²	1008,00
V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7				
15	ST D-04.01.01 BCD I 2022	Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych	m ²	437,00
16	ST D-06.03.01a BCD I 2022	Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	437,00
VI. Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV 45232000-2, 45232100-3				
17	ST D-01.03.04 BCD I 2022 analogia	Założenie rur ochronnych AROT A110 PS na kable energetyczne nn wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)	m	10,00
18	ST D-03.02.01a BCD I 2022	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwki wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe	szt.	9,00
19	ST D-03.02.01a BCD I 2022 analogia	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji sanitarnej wraz z założeniem pierścieni odciążających	szt.	12,00

mgr inż. **Janusz Karpeta**
 Uprawniony projektant i kierownik budowy
 robót specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
 Nr upr. UAN-II-K-2086/134/85