



Murłatę należy zamocować za pomocą prętów $\phi 12$ zakotwionych w wieńcu co około 1,5 m

UWAGA:

W sześciedziwie przewodów spalinowych i dymowych należy zabezpieczyć elementy więzby dachowej płytami GKF o podwyższonej odporności ogniowej.

Długości krokwi podane są długościami netto należy doliczyć nadbadek na połączenia

W przypadku nie wykonania pełnego deskowania potoci dachowej należy zastosować wiatrownice.(np. naciąg z tasma perforowanej BMF)

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "MOXD0" Zeromskiego 51A tel. (048) 385-09-57	imię i nazwisko		nr upr. bud.		data:		podpis:	
	projektant:		mgr inż. arch. Jacek Kapuśta		UM-II-K-4386/13/06.02.201r.			
	sprawdzający:		mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Payk opr. bud. w spec. architekt.konzejnej		UM-P-K-K-8386/03.04.04r.			
	opracowanie:		mgr inż. Maciej Kopycki					

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		Skala:
Obiekt: Budowa świetlicy wiejskiej na część działki nr ewid. 62 położonej w miejscowości Wólka Lesiowska, gm. Jasierzębia		1:100
Branża: Architektura	Tytuł rysunku: RZUT WIEŻYB DACHOWEJ	nr rysunku: A/4

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Koplowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakiegokolwiek innego celu bez wiedzy i zgody autorów ma mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)