

PRZEDMIAR ROBÓT				
do PROJEKTU UTWARDZENIA DZIAŁKI NR 213/2 W GORYNIU, GMINA JASTRZEBIA				
BRANŻA INŻYNIERYJNA DROGOWA				
Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST D-01.01.01	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenie jezdni, chodnika, rowu, zjazdów,zatok. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	0,140
2	ST D-01.02.02	usunięcie warstwy humusu gr. śr. 20cm z odwiezieniem do 5km 1930*0,2	m3	386,00
II ROBOTY ZIEMNE				
3	ST D-02.01.01.14	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje z odwiezieniem do 5km 1930*0,31	m3	598,30
4	ST D-02.03.01.14	Formowanie nasypów z gruntu z wykopów oraz dowiezionego z odl. do 5km G1	m3	60,00
III OPORNIK				
5	ST D-08.01.01.13 analogia	Opornik bezfazowy betonowy 12x25x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 32x30x15cm	m	520,00
IV PODBUDOWA				
6	ST D-04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych	m2	1 930,00
7	ST D-04.04.01.12 analogia	Warstwy ulepszanego podłoża odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31mm grubości 24cm ławę opornika betonowego - 520*0,32	m2	166,40
8	ST D-04.04.01.11 analogia	Warstwy ulepszanego podłoża odsączająca z kruszywa naturalnego 0/31mm grubości 20cm miejsca postojowe - 1030 jezdnia - 915 1030+915	m2	1 945,00
9	ST D-04.04.02.24.01 analogia	Warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) grubości 18cm miejsca postojowe - 1030	m2	1 030,00
10	ST D-04.04.02.24.01	Warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) grubości 20cm jezdnia - 915	m2	915,00
V NAWIERZCHNIE				
11	ST D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 3cm - SZARA jezdnia - 915	m2	915,00

12	kalkulacja własna	wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych zbrojonych 60x40x10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm wypełnionych grysem miejsca postojowe - 1030	m2	1 030,00
----	-------------------	---	----	----------