

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.400	km km	 0.400	
				RAZEM	0.400
2 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 400,0mb x 2 x 1,0m = 800,0m2 800.0	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
2		II. Roboty ziemne			
3 d.2	D-00.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km 400,0 x 4,2m x 0,30 Analogia rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej 504	m ³ m ³	 504.000	
				RAZEM	504.000
3		III. Podbudowy			
4 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400mx 4,2m = 1680,0m2 Łuki 2 x 5,0m x 5,0m x 0,5 = 25,0m2 1705.0	m ² m ²	 1705.000	
				RAZEM	1705.000
5 d.3	D-04.05.01	Podbudowa z piasku srtabilizowanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm Analogia 400mx 4,2m = 1680,0m2 Łuki 2 x 5,0m x 5,0m x 0,5 = 25,0m2 1705.0	m ² m ²	 1705.000	
				RAZEM	1705.000
6 d.3	D-04.04.04, D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 400mx 3,8m = 1520,0m2 Łuki 2 x 5,0m x 5,0m x 0,5 = 25,0m2 1545.0	m ² m ²	 1545.000	
				RAZEM	1545.000
7 d.3	D-04.04.04, D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 400mx 3,7m = 1480,0m2 Łuki 2 x 5,0m x 5,0m x 0,5 = 25,0m2 1505.0	m ² m ²	 1505.000	
				RAZEM	1505.000
8 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa wraz ze skropieniem emulsją podbudowy - grubość po zagęszczeniu 4 cm 400mx 3,6m = 1440,0m2 Łuki 2 x 5,0m x 5,0m x 0,5 = 25,0m2 1465.0	m ² m ²	 1465.000	
				RAZEM	1465.000
9 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją - grubość po zagęszczeniu 3 cm 400mx 3,5m = 1400,0m2 Łuki 2 x 5,0m x 5,0m x 0,5 = 25,0m2 1425.0	m ² m ²	 1425.000	
				RAZEM	1425.000
10 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. 1425.0	m ² m ²	 1425.000	
				RAZEM	1425.000
4		IV. Pobocza			
11 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym z zamknięciem destrykten i zamknięciem emulsją- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 400,0m x 0,75m x 2 = 600m2 600.0	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
5		V. Zjazdy			
12 d.5	D-04.04.04, D-04.04.00	Utwardzenie zjazdów na pola kruszywem łamanym z zamknięciem destrykten i skropieniem emulsją- warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm (analogia) 10szt x 5,0m x 2,0m = 100,0 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
6		VI. Oznakowanie pionowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000