

<i>I.p.</i>	<i>Opis pozycji</i>	<i>jedn. obm.</i>	<i>ilość</i>	<i>cena jedn.</i>	<i>wartość</i>
CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					
	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym.</i> <i>a) Lesiów las dz. (nr 903) 350 mb x 4,00</i> <i>b) Bartodzieje (do Radomki) 150 mb x 4,00</i> <i>c) Goryń do wspólnoty 95 mb x 3,5</i> <i>d) Wola Owadowska 150 mb x 4,00</i> <i>e) Owadów, dz. nr 771/3 - 200mb x 4,00</i>	<i>km</i>	<i>0,945</i>		
	<i>Korytowanie wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, w gruntach kat. I - II, przy użyciu równiarki i walca</i>	<i>m²</i>	<i>3750</i>		
	<i>Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału – mieszanka frakcji 0/63 mm. Obejmuje:</i> <i>• materiał</i> <i>• transport materiału</i> <i>• rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem</i> <i>• profilowanie nawierzchni ulepszonej</i> <i>• wałowanie nawierzchni ulepszonej.</i>	<i>m²</i>	<i>3750</i>		
	<i>Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 8 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału mieszanka frakcji 0/31,5mm. Obejmuje:</i> <i>• materiał</i> <i>• transport materiału</i> <i>• rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem</i> <i>• profilowanie nawierzchni ulepszonej</i> <i>• wałowanie nawierzchni ulepszonej</i>	<i>m²</i>	<i>2800</i>		
	Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr. Ø600mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem	<i>m</i>	<i>9,0</i>		

	- zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku - wykonanie podbudowy jezdni - ułożenie masy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej z uszczelnieniem połączeń (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)				
	Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø600mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	2		
	Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø500mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku - wykonanie podbudowy jezdni - ułożenie masy bitumicznej, warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 4 cm z uszczelnieniem połączeń (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m	50		
	Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø500mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	20		
	Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr.Ø400mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m	50		

	Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	20		
	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym	m ²	50		
	Remont nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco Obejmuje -materiał -transport materiału -przycięcie krawędzi -odtworzenie podbudowy -skropienie podbudowy emulsją asfaltową -rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni -wałowanie powierzchni -uszczelnienie krawędzi masą asfaltową	m ²	30		
	Odtworzenie rowów Obejmuje - odmulenie dna rowów - profilowanie dna skarp i przeciwskaarp - odtworzenie skarp i przeciwskaarp - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m ³	1200		
RAZEM CZĘŚĆ A					
CZĘŚĆ B - ZAKUP MATERIAŁÓW					
	Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje - materiał - załadunek - transport samochodem samowyladowczym	t	100		
RAZEM CZĘŚĆ B					
CZĘŚĆ C - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					
	Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi	godz.	5		
	Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem na odl. do 5 km Obejmuje : - wykonanie wykopu - odwóz urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m ³	100		
	Usunięcie karp o średnicy do 50 cm Obejmuje: - usunięcie karpy przy pomocy koparki - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	15		
	Usunięcie drzew o średnicy do 50 cm Obejmuje:	szt.	15		

	- usunięcie karpki przy pomocy koparki karpki - wywiezienie karpki - uzupełnienie gruntu po karpce oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)				
	Transport materiałów za pomocą samochodów samowyładowczych do 24 t wraz z załadunkiem	km	20		
RAZEM CZĘŚĆ C					

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PRZEDMIARU				
Lp.	NAZWA CZĘŚCI	NETTO	VAT	BRUTTO
1.	RAZEM CZĘŚĆ A			
2.	RAZEM CZĘŚĆ B			
3.	RAZEM CZĘŚĆ C			
ŁĄCZNIE – CENA OFERTOWA BRUTTO				