

KOSZTORYS OFERTOWY

projektu budowy drogi gminnej w m. Wola Owadowska, Gmina Jastrzębia, odcinek L=1265,07m - ETAP II

Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1						
1	OST D-01.01.01 KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowów, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod drogą itp.) d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	1,30		
2	OST D-01.02.04 KNNR nr 6 2006-0400	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na głębokość do 4cm	m ²	15,00		
II. Podbudowa - CPV 45233220-7						
3	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5388,90		
4	OST D-04.04.02 KNNR nr 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm pod konstrukcję jezdni	m ²	5388,90		
5	OST D-04.03.01 KNNR nr 6 1005-0400 1005-0700	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2	m ²	5388,90		
III. Nawierzchnia - CPV 45233220-7						
6	OST D-05.03.05b KNNR nr 6 0308-0101 analogia	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	5237,09		
7	OST D-04.03.01 KNNR nr 6 1005-0700 analogia	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2	m ²	5237,09		
8	OST D-05.03.05a KNNR nr 6 0309-0201 analogia	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	5085,28		
IV. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7						
9	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów przez rów z kruszywa	m ²	1482,07		

10	OST D-06.03.01a KNNR nr 6 0204-0500 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	1440,67		
V. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - CPV 45233290-8						
11	OST D-07.02.01 kalkulacja własna	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	6,00		
12	OST D-07.02.01 kalkulacja własna	Znaki drogowe trójkątne foliowane.	szt.	2,00		
13	OST D-07.02.01 kalkulacja własna	Znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3m ²	szt.	4,00		
14	OST D-07.02.01 kalkulacja własna	Tabliczki do znaków drogowych	szt.	2,00		
Słownie:					<u>RAZEM</u>	