

KOSZTORYS OFERTOWYprojektu przebudowy drogi gminnej w m. Wolska Dąbrowa - Wola Goryńska
odcinek długości L=754,18m - ETAP II

Gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie

Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. - CPV 45100000-8, 45110000-1						
1	OST D-01.01.01 KNNR nr 1 0111-0100	Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia drogi gminnej, rowów b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi gminnej, rowów, wszystkich obiektów inżynierskich (przepusty pod zjazdami, przepusty pod drogą itp.) d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	km	0,75		
2	OST D-01.02.04 KNNR nr 6 2006-0400	Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na głębokość do 4cm	m ²	20,00		
II. Podbudowa. - CPV 45233220-7						
3	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3730,87		
4	OST D-04.04.02 KNNR nr 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm pod konstrukcją jezdni	m ²	3730,87		
5	OST D-04.03.01 KNNR nr 6 1005-0400 1005-0700	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	3730,87		
III. Nawierzchnia - CPV 45233220-7						
6	OST D-05.03.05b KNNR nr 6 0308-0101 0308-0107	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	3640,37		
7	OST D-04.03.01 KNNR nr 6 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej i istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	3640,37		
8	OST D-05.03.05a KNNR nr 6 0309-0200 0309-0217	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm	m ²	3549,87		
IV. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7						
9	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie poboczny gruntowych	m ²	1144,77		
10	OST D-06.03.01a KNNR nr 6 0204-0500 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczny z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm	m ²	1144,77		
11	OST D-04.01.01 KNNR nr 6 0103-0300	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów gruntowych do wysokości nowej nawierzchni	m ²	517,50		
V. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8						

12	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	18,00		
13	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0500 analogia	Znaki drogowe trójkątne foliowane.	szt.	2,00		
14	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0400 analogia	Znaki drogowe okrągłe foliowane.	szt.	2,00		
15	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0700	Znaki D-42 i D-43	szt.	4,00		
16	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0700	Znaki E-17a, E-18a	szt.	4,00		
17	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0700	Znaki U-3c, U-3d	szt.	6,00		
18	OST D-07.02.01 KNNR nr 6 0702-0600	Tabliczki do znaków drogowych	szt.	2,00		
Słownie:					<u>RAZEM</u>	