

PRZEDMIAR

**„ WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ
PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA
JASTRZĘBIA”**

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	CPV - 451127239	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -lokalizacja placu zabaw	ha		
		0,0216	ha	0,0216	
				RAZEM	0,0216
2 d.1.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10cm z darnią z przerzutem	m2		
		216,00	m2	216,00	
				RAZEM	216,00
3 d.1.1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
		(216,00 x 0,10 + 48,00 x 0,2 = 31,20)=31,20	m3	31,20	
				RAZEM	31,20
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		216,00	m2	216,00	
				RAZEM	216,00
1.2		Nawierzchnia piaskowa			
5 d.1.2	Kalkulacja własna	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2		
		48,00	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
6 d.1.2	Kalkulacja własna	Dostarczenie i rozłożenie piasku o grubości warstwy 30cm bez zagęszczenia	m2		
		48,00	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
7 d.1.2	Kalkulacja własna	Dostarczenie i rozłożenie piasku o grubości warstwy 10cm bez zagęszczenia	m2		
		168,00	m2	168,00	
				RAZEM	168,00
1.3		Urządzenia placu zabaw			
8 d.1.3	Kalkulacja własna	Zestaw sprawnościowy dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
9 d.1.3	Kalkulacja własna	Huśtawka wagowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
10 d.1.3	Kalkulacja własna	Huśtawka łańcuchowa dwustanowiskowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
11 d.1.3	Kalkulacja własna	Drabinka krzyżakowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1,00
12 d.1.3	Kalkulacja własna	Sprężynowiec jednoosobowy dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
13	Kalkulacja	Piaskownica sześciokątna dostawa i montaż wraz z	kpl		

d.1.3	własna	napelnieniem piaskiem			
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
14 d.1.3	Kalkulacja własna	Karuzela tarczowa z podłogą dostawa i montaż	kpl		
			kpl	1	
				RAZEM	1,00
15 d.1.3	Kalkulacja własna	Ławka parkowa z oparciem dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2,00
16 d.1.3	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
17 d.1.3	Kalkulacja własna	Tablica informacyjna dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1,00
18 d.1.3	Kalkulacja własna	Montaż i dostawa ogrodzenia drewnianego wraz ze słupkami, furtką wejściową i fundamentowaniem słupków	m		
		60	m	60	
				RAZEM	60,00

Opracował : inż. Andrzej Adamiec

UAN-II-K-8386/135/88