



Jastrzębia 19.10.2015r.

Znak: RI.271.5.2015

Wyjaśnienia do SIWZ

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów – ETAP I”, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.poz 907 ze zm.) udzielamy następującej odpowiedzi.

1. *Czy w zakres I ETAPU wchodzi przepompownia ścieków?*

Odpowiedź:

W zakres I ETAPU nie wchodzi przepompownia ścieków.

2. *Pomiędzy przedmiarem a profilami zamieszczonymi w dokumentacji są różnice w długości sieci oraz ilości studni:*

- wg. profili długość sieci to 915m, ilość studni Ø1000 – 43szt

- wg .przedmiaru długość sieci to 901m, ilość studni Ø1000 – 37szt (lub 137 wg. opisu pozycji w przedmiarze).

Prosimy o sprecyzowanie długości sieci i ilości studni do wykonania w ramach zadania

Odpowiedź:

Prawidłowa długość sieci to 915m a ilość studni 43szt. Poprawne wartości zostały zawarte w nowym załączniku nr 2a do SIWZ oraz nowym załączniku „Przedmiar zaktualizowany”. W związku z powyższym załącznik nr 2 do SIWZ i załącznik „Przedmiar” stają się nieaktualne. Zakres robót ziemnych w związku z prawidłowym wyliczeniem pozostaje bez zmian.

3. *Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ pkt 10.1.2, gdzie Zamawiający wśród dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienia „Wykaz robót budowlanych-drogowych”. W pkt 9.3.1 SIWZ wymagane jest wykazanie kanalizacji ściekowej z przyłączami o wartości min. 200.000PLN, nie ma tam mowy o robotach drogowych.*

Odpowiedź:

Prawidłowy zapis w pkt 10.1.2 SIWZ powinien brzmieć – „Wykaz robót budowlanych w zakresie kanalizacji ściekowych”



4. Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy przedmiarem a załącznikiem „kosztorys ofertowy” w zakresie obmiaru pozycji nr 16, który wg. przedmiaru wynosi 220,65m², a wg kosztorysu 1220,65m².

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość w załączniku Przedmiar powinna wynosić - 1220,65m². Poprawiona wartość znajduje się w nowym załączniku „Przedmiar zaktualizowany”.

5. Projektant sugeruje, że poziom wód gruntowych wynosi od 0,3 do 1m, a zatem przewidywana ilość pompowania odwadniającego na poziomie 100mh jest niewystarczająca. Prosimy o urealnienie tego obmiaru.

Odpowiedź:

Prawidłowa wartość ilości pompowania wody powinna wynosić – 340 r-g. Poprawiona wartość znajduje się w nowym załączniku „Przedmiar zaktualizowany” oraz nowym załączniku nr 2a do SIWZ. W związku z powyższym załącznik nr 2 do SIWZ i załącznik „Przedmiar” stają się nieaktualne.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują przedłużeniem czasu składania ofert.

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada