

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń**”

- A. Gmina Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Prosimy dopuszczenie trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 50 mm przy zachowaniu innych parametrów i wymaganych dokumentów. Zgoda na powyższe wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania i zmniejszenie wartości inwestycji przy zachowaniu standardu jakościowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie zawarto w odpowiedzi na pyt. nr 2.

Pytanie 2

„Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej minimalne wymagania odnośnie nawierzchni ze sztucznej trawy ograniczając się jedynie do podania wysokości włókna 55 mm syntetycznej oraz dokumentów jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać. Trawa o wysokości włókna 55 mm jest praktycznie niespotykana, jednocześnie Zamawiający nie określił nawet rodzaju granulatu jakim sztuczna trawa ma być zasypana przez co naraża się na otrzymanie produktu o bardzo niskiej jakości, który nie spełni oczekiwań przyszłych użytkowników. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia i wskazanie jako obowiązujących parametrów, które charakteryzują produkty nowoczesne o wysokiej jakości i wytrzymałości:

I. Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi:

- 1. Trawa syntetyczna,*
- 2. Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy i granulát gumowy EPDM z recydingu.*

Ad. 1

Sztuczna trawa powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:

- 1. Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen*
- 2. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku*
- 3. Wysokość włókna: min 60 mm*
- 4. Ilość pęczków na m² – min. 9500*
- 5. Ilość włókien na m² – min. 114 000*
- 6. Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000*
- 7. Grubość włókna – min. 390 µm*

8. Wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy przed starzeniem wodą – min. 55 N
9. Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2900 g

Ad. 3

Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).

II. Wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Aktualny certyfikat Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + dowolne wypełnienie)
2. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com);
3. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2;
4. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, potwierdzone przez jej producenta.
5. Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.
6. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej;
9. sztuczna trawa (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),
10. wypełnienie (próbka w ilości 100 gram).

Zgoda na powyższe zapewni zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który z pewnością spełni oczekiwania zamawiającego i przyszłych użytkowników, a jednocześnie nie ograniczy konkurencyjności postępowania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- kolor: zielony imitujący trawę naturalną,
- linie białe wklejone w nawierzchnię,
- rodzaj włókna: syntetyczne PP lub PE monofilowe,
- wysokość włókna od 50 do 65 mm,
- grubość włókna: min. 300 µm,
- ciężar włókna Dtex: min. 11 000,
- ilość włókien/m²: min. 101 000,
- ilość pęczków/m²: min. 8.000,
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty gumowy SBR.

Wymagane dokumenty w zakresie trawy syntetycznej podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót D - 05.01.01 (nawierzchnie z trawy syntetycznej) pkt 4.2.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy
/Elżbieta Zasada/