

PRZEDMIAR ROBÓT				
NA USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO				
Lp.	nr w ST	Asortyment Robót	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
1.	1.1	Remont nawierzchni bitumicznej jednokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem bazaltowym na gorąco Obejmuje - materiał - transport materiału - oczyszczenie nawierzchni - rozłożenie mechanicznie grysu i emulsji - wałowanie nawierzchni - oczyszczenie nawierzchni z nadmiaru grysu	m2	300,00
2.	1.2	Remont nawierzchni bitumicznej o gr 4cm w technologii na gorąco Obejmuje - materiał - transport materiału - przycięcie krawędzi - oczyszczenie podbudowy - skropienie podbudowy emulsją asfaltową - rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni - wałowanie powierzchni - uszczelnienie krawędzi masą asfaltową	m2	50
3.	1.3	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 10 cm rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	2600,00
4.	1.4	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 4cm rozłożonego materiału(z ceną materiału)-szlaka , miał kamienny, destruk, itp Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	2000,00

5.	1.5	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 6 cm rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanka optymalna frakcji 0/31,5 mm Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	3000,00
6.	1.6	Remont rowów drogowych Obejmuje - odmulenie dna rowu - profilowanie dna, skarp i przeciwskaarp - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m	1000,00
7.	1.7	Remont poboczy gruntowych Obejmuje - mechaniczne usunięcie nadmiaru gruntu - profilowanie pobocza - wałowanie pobocza - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m2	50,00
8.	1.8	Czyszczenie przepustów od Ø 400mm do Ø 600mm pod drogami Obejmuje - oczyszczenie rur przepustowych - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m	30,00
CZĘŚĆ - B, ZAKUP MATERIAŁÓW				
9.	1.9	Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	5,00
10	1.10	Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr.Ø400mm Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m	30,00

11	1.11	Montaż znaków drogowych wraz ze słupkiem i fundamentem Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż znaku - montaż słupka - wykonanie fundamentu z betonu C12/15 - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	15,00
12.	1.12	Montaż tarcz znaków drogowych(bez słupka) Obejmuje - materiał - transport materiału - montaż znaku	szt.	5,00
13.	1.13	Wykonanie i montaż tablic kierunkowych (nazwy miejscowości, nr posesji) wraz ze słupkiem , tablice do 0,25m2 Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż tablicy - montaż słupka - wykonanie fundametu z betonu C12/15 - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	15,00
14.	1.14	Zakup i dostawa soli drogowej w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy - wraz z wyładunkiem Obejmuje - materiał - transport -rozładunek	tona	5,00
15.	1.15	Zakup i dostawa piasku wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy - Obejmuje - materiał - transport -rozładunek	tona	40,00
CZĘŚĆ - C, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
16.	1.16	Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi	Godz.	170,00
17.	1.17	Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem na odl. do 5km Obejmuje - wykonanie wykopu - odwóz urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	200,00

18.	1.18	Usunięcie krzewów Obejmuje - wycięcie krzewów - usunięcie (wywiezienie) materiału z wycinki. (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	200,00
19.	1.19	Usunięcie drzew o średnicy do 50cm Obejmuje - wycięcie drzewa - Usunięcie karpny - usunięcie (wywiezienie) materiału z wycinki. (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	5,00
20.	1.20	Usunięcie drzew o średnicy do 100cm Obejmuje - wycięcie drzewa - Usunięcie karpny - usunięcie (wywiezienie) materiału z wycinki. (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	2,00
21.	1.21	Cięcie pielęgnacyjne drzew (podcinanie gałęzi) Obejmuje - podcięcie gałęzi - odwiezienie urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	10,00
22.	1.22	Usunięcie karp drzew o średnicy do 150cm Obejmuje - Usunięcie karpny - usunięcie (wywiezienie) materiału. (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	3,00