

KOSZTORYS OFERTOWY						
NA USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO						
Lp.	nr w ST	Asortyment Robót	Jed.	Ilość	Cena jed.	Wartość(netto)
CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH						
1	1.1	Remont nawierzchni bitumicznej o gr 4cm w technologii na gorąco Obejmuje: - materiał - transport materiału - przycięcie krawędzi - oczyszczenie podbudowy - skropienie podbudowy emulsją asfaltową - rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni - wałowanie powierzchni - uszczelnienie krawędzi masą asfaltową	m2	40,00		
2	1.2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	1800,00		
3	1.2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 10 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	870,00		

4	1.1	<p>Likwidacja przełomów dla nawierzchni z podbudową z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</p> <p>Obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z wywozem materiału i jego utylizacją - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku i utylizacją - warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa - podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową - warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem krawędzi 	m2	290,50		
5	1.1	<p>Likwidacja przełomów dla nawierzchni z podbudową z gruntu stabilizowanego cementem</p> <p>Obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z wywozem materiału i jego utylizacją - rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm z wywozem materiału i jego utylizacją - wykonanie koryta gł. 24 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku i utylizacją - warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa gr. 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową - warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem krawędzi 	m3	90,00		
RAZEM CZĘŚĆ - A						
CZĘŚĆ - B, ZAKUP MATERIAŁÓW						

6		Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje materiał - załadunek - transport samochodem samowyladowczym	t	81		
7	1.4	Montaż znaków drogowych wraz ze słupkiem i fundamentem Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż znaku - montaż słupka - wykonanie fundametę z betonu C12/15 - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	10,00		
RAZEM CZĘŚĆ - B						
CZĘŚĆ - C, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH						
8	1.2	Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi	Godz.	60,00		
9	1.2	Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem na odl. do 5km Obejmuje - wykonanie wykopu - odwóz urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	200,00		
10	1.3	Usunięcie karp o średnicy do 50 cm Obejmuje - usunięcie karp przy pomocy koparki - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	17,00		
11	1.4	Usunięcie drzew o średnicy do 100 cm Obejmuje - usunięcie karp przy pomocy koparki karp - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	7,00		
RAZEM CZĘŚĆ - C						

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PRZEDMIARU (KOSZTORYSU OFERTOWEGO)

Lp.	NAZWA CZĘŚCI	NETTO	VAT	BRUTTO
1.	RAZEM CZĘŚĆ - A			

2.	RAZEM CZĘŚĆ - B			
3.	RAZEM CZĘŚĆ - C			
ŁĄCZNIE - CENA OFERTOWA BRUTTO				