

KOSZTORYS OFERTOWY

USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO - Etap II

Lp.	nr w ST	Asortyment Robót	Jed. m.	Ilość	Cena jed.	Wartość(netto)
CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH						
1	2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału (z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/63 mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	2316,00		
2	2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 6 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	100,00		
3	2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 8 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsielaczem profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	2716,00		
4	3	Odtworzenie rowów Obejmuje - odmulenie dna rowu - profilowanie dna, skarp i przeciwskaarp - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	318,00		
5	4	Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr.Ø400mm Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m	108,00		

6	4	Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	-	szt.	36,00		
7	4	Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr.Ø500mm Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego ułożenie rury przepustowej karbowanej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	-	m	6,00		
8	4	Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø500mm Obejmuje - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	-	szt.	2,00		
9	4	Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø500mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje: - materiał - transport materiału - frezowanie nawierzchni jezdni (5m szerokości) - rozbiórka istniejącej podbudowy jezdni - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego ułożenie rury przepustowej karbowanej - montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku - wykonanie podbudowy jezdni - ułożenie masy bitumicznej, warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 4 cm z uszczelnieniem połączeń (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	-	kpl	1,00		

10	5	Umocnienie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Lesiów 350318W Obejmuje: - materiał - transport - zdjęcie ziemi urodzajnej humusu/korytowanie - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa - ułożenie płyt ażurowych - wypełnienie płyt ażurowych gruntem stabilizowanym cementem 5 MPa - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m2	61,74		
RAZEM CZĘŚĆ - A						
CZĘŚĆ - B, ZAKUP MATERIAŁÓW						
11	6	Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje - materiał - załadunek - transport samochodem samowyladowczym	t	27		
12	7	Montaż znaków drogowych wraz ze słupkiem i fundamentem Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż znaku - montaż słupka - wykonanie fundamentu z betonu C12/15 - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	10,00		
	8	Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno	kg	250,00		
RAZEM CZĘŚĆ - B						
CZĘŚĆ - C, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH						
13	9	Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi	godz.	10,00		
14	10	Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem na odl. do 5km Obejmuje - wykonanie wykopu - odwóz urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	200,00		
15	11	Usunięcie karp o średnicy do 50 cm Obejmuje - usunięcie karpki przy pomocy koparki - wywiezienie karp uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	17,00		

16	11	Usunięcie drzew o średnicy do 100 cm Obejmuje - usunięcie karpki przy pomocy koparki karpki - wywiezienie karp uzupełnienie gruntu po karpce oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	szt.	7,00		
17	12	Transport materiałów za pomocą samochodów samowładowczych do 24t wraz z załadunkiem	km	30,00		
RAZEM CZĘŚĆ - C						

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PRZEDMIARU (KOSZTORYSU OFERTOWEGO)				
Lp.	NAZWA CZĘŚCI	NETTO	VAT	BRUTTO
1.	RAZEM CZĘŚĆ - A			
2.	RAZEM CZĘŚĆ - B			
3.	RAZEM CZĘŚĆ - C			
ŁĄCZNIE - CENA OFERTOWA BRUTTO				