

KOSZTORYS OFERTOWYUTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR EWID. 70 W M. WOJCIECHÓW
Gmina Jastrzębia, powiat radomski

Lp.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.	Cena jedn. (zł)	Cena ofertowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1						
1	OST D-01.01.01 BCD I 2018 analogia	"Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, utwardzenia, rowu, zjazdów. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót	ha	0,17		
2	OST D-01.02.04 BCD I 2018	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej wraz z podbudową	m ²	14,00		
3	OST D-01.02.04 BCD I 2018	Rozebranie krawężnika betonowego wraz z rozebraniem ław betonowych	m	6,00		
4	OST D-01.02.04 BCD I 2018	Likwidacji istniejącego oznakowania poziomego	m ²	6,78		
II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0						
5	OST D-02.01.01 BCD I 2018	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję zjazdów, ław krawężnika, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	93,10		
6	OST D-02.01.01 BCD I 2018	Ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	55,60		
7	OST D-02.03.01 BCD I 2018	Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1	m ³	30,00		
III. Podbudowa - CPV 45233220-7						
8	OST D-04.01.01 BCD I 2018	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa oraz podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1842,20		
9	OST D-04.02.01 BCD I 2018	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcję ław krawężników	m ²	81,20		
10	OST D-04.05.00 BCD I 2018	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwórni pod konstrukcję zjazdów publicznych	m ²	105,00		
11	OST D-04.04.02 BCD I 2018	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm pod konstrukcję	m ²	1747,00		
IV. Krawężniki i obrzeża - CPV 45233200-1						

12	OST D-08.01.01b BCD I 2018	Krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15	m	226,00		
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7						
13	OST D-05.03.23a BCD I 2018	Nawierzchnia placu i zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	1761,00		
VI. Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV 45232300-5, 45232000-2						
14	OST D-01.03.04 Kalkulacja własna	Założenie rur ochronnych Arot A120PS na kable teletechniczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)	m	107,00		
15	OST D-01.03.02 Kalkulacja własna	Założenie rur ochronnych D=110mm na kable energetyczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)	m	16,00		
16	OST D-01.03.02 Kalkulacja własna	Założenie rur rezerwowych SRS 110 na kable energetyczne wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)	m	16,00		
17	OST D-03.02.01a BCD I 2018	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego - studnia teletechniczna wraz z wymianą pokrywy na typ ciężki klasy C o wytrzymałości na nacisk min. 25 ton	szt.	1,00		
VII. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4						
18	OST D-07.02.01 BCD I 2018	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	8,00		
19	OST D-07.02.01 BCD I 2018	Znaki A-7	szt.	1,00		
20	OST D-07.02.01 BCD I 2018	Znaki A-16	szt.	2,00		
21	OST D-07.02.01 BCD I 2018	Znaki B-2	szt.	2,00		
22	OST D-07.02.01 BCD I 2018	Znaki B-33	szt.	1,00		
23	OST D-07.02.01 BCD I 2018	Znaki D-3	szt.	1,00		
24	OST D-07.01.01 BCD I 2018	Wykonanie oznakowania poziomego materiałami cienkowieńskimi	m ²	44,07		
Słownie:					RAZEM	