

PRZEDMIAR				
NA USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO				
Lp.	nr w ST	Asortyment Robót	Jed.	Ilość
CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
1	1.1	Remont nawierzchni bitumicznej o gr 4cm w technologii na gorąco Obejmuje: - materiał - transport materiału - przycięcie krawędzi - oczyszczenie podbudowy - skroplenie podbudowy emulsją asfaltową - rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni - wałowanie powierzchni - uszczelnienie krawędzi masą asfaltową	m2	40,00
2	1.2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	1800,00
3	1.2	Naprawa nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 10 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału(z ceną materiału)-mieszanka optymalna frakcji 0/31,5mm. Obejmuje - materiał transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej	m2	870,00
4	1.1	Likwidacja przełomów dla nawierzchni z podbudową z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Obejmuje: rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z wywozem materiału i jego utylizacją - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku i utylizacją warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa - podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową - warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem krawędzi	m2	290,50

5	1.1.	<p>Likwidacja przełomów dla nawierzchni z podbudową z gruntu stabilizowanego cementem</p> <p>Obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm z wywozem materiału i jego utylizacją - rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm z wywozem materiału i jego utylizacją - wykonanie koryta gł. 24 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku i utylizacją - warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa gr. 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową - warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropleniem powierzchni emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem krawędzi 	m3	90,00
CZĘŚĆ - B, ZAKUP MATERIAŁÓW				
6	1.5	<p>Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5</p> <p>Obejmuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał - załadunek transport samochodem samowyladowczym 	t	81
7	1.4	<p>Montaż znaków drogowych wraz ze słupkiem i fundamentem</p> <p>Obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> materiał transport materiału - roboty ziemne - montaż znaku - montaż słupka - wykonanie fundametetu z betonu C12/15 - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) 	szt.	10,00
CZĘŚĆ - C, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
8	1.2	<p>Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki</p> <p>Obejmuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilowanie nawierzchni drogi 	Godz.	60,00
9	1.2	<p>Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem na odl. do 5km</p> <p>Obejmuje</p> <ul style="list-style-type: none"> wykonanie wykopu - odwóz urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) 	m3	200,00
10	1.3	<p>Usunięcie karp o średnicy do 50 cm</p> <p>Obejmuje</p> <ul style="list-style-type: none"> usunięcie karpki przy pomocy koparki - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) 	szt.	17,00
11	1.4	<p>Usunięcie drzew o średnicy do 100 cm</p> <p>Obejmuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie karpki przy pomocy koparki karpki - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) 	szt.	7,00